

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๙-๐๒๓ สายทางบ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนตาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังต่อไปนี้
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๐,๘๓๕.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาสกร ไช้ศรีศักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิลฤดี วินทะไชย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปการกำหนดราคากลางงานทาง
เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบเหลือจ่าย)	ประจำปีงบประมาณ	2569
ประเภท	งานทาง			
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด			
รหัสสายทาง	รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-023	ชื่อสายทาง	บ้านอึ้ง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8	
สถานที่ตั้ง	หมู่ 7-8 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		ระยะทางตลอดสายทาง	0.795 กิโลเมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	RC กว้าง	4.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	กว้าง	0.00	เมตร
ปริมาณงาน	0.273 กม.	ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร
	ช่วง กม. 0+000	ถึง กม. 0+273	ระยะทาง	0.273 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	490,835.59	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคากลาง	490,835.59	บาท
	คิดเป็นเงิน(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)	490,835.59	บาท


พื้นที่ดำเนินการ 1,092.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 449.48 บาท

ระยะเวลา 60 วัน

ตามคำสั่ง ทต.โนนตาลที่ 80 /2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) 
(นายภาสกร ไช้ศรีศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์)
นายช่างไฟฟ้า

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิลฤดี วินทะไชย)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

รหัสสายทาง รหัสทางหลวง ร.ถ.๓๒-๐๒๓

ชื่อสายทาง บ้านอิมัง หมู่ที่ 7-บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ 7-8 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

1,092 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าซูดขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.2 งานซูดหรือพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.4 งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.7 งานทรายถมคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	หนา 0.05 ซม.
	1.12 งาน LEVELING(ปรับระดับ)	-	ตัน	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.15 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง							1.3642			
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,092	ตร.ม.	5.20	7.05	12.25	13,375.31	1.3642	16.71	18,246.59	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)							1.3642			
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,092	ตร.ม.	-	-	301.04	328,732.08	1.3642	410.67	448,456.30	5.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							1.3642			
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)							1.3642			
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	5.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม							1.3642			
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร							1.3642			
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. (3 เส้น)	61.00	ตร.ม.	-	-	290.00	17,690.00	1.3642	395.62	24,132.70	
	5.2 ข้อความ "โรยริบ" สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	5.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	1.3642	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์							1.3642			
	6.1 งานปรับปรุง							1.3642			
	6.1.1 หลัคนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	6.1.2 หลักรั้วโลหะ	-	หลัก	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร							1.3642			
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	1.3642	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	3,510.00	-	1.3642	4,788.34	-	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	1.3642	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	1.3642	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	1.3642	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							359,797.38			490,835.59	