

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่น รอ.ถ.๒๙-๐๐๕
สายทาง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนตาล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังต่อไปนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๒,๕๓๒.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภาสกร ไช้ศรีศักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิลฤดี วินทะไชย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-005 สายทาง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร
 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคารวม
1	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	250.80	1.73	433.88	1.3642	2.36	591.90
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	478.57	5,455.70	1.3642	652.87	7,442.67
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	228.00	416.15	94,882.20	1.3642	567.71	129,438.30
10	Expansion Joint	ม.	4.00	242.62	970.48	1.3642	330.98	1,323.93
11	Contraction Joint	ม.	20.00	92.21	1,844.20	1.3642	125.79	2,515.86
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.56	196.08	894.12	1.3642	267.49	1,219.76
					104,480.58		รวม	142,532.42
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์-)							ราคากลาง	142,532.42

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 104,480.58 เฉลี่ยตร.ม.ละ 625.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ว 499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566
 กำหนดงวดงาน 1 งวด
 ระยะเวลา 60 วัน

ตามคำสั่ง ทต.โนนตาลที่ 92 /2569 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายภาสกร ไช้ศรีศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอศุขย์ สุไผ่โพธิ์)
 นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นางสาวนิลฤดี วินทะไชย)
 เจ้าพนักงานธุรการ